



sobota, 10.01.2026

Rozpoczęcie remontu sali w domu parafialnym

W sobotę 10 stycznia 2026 r. rozpoczął się pierwszy etap prac modernizacyjno remontowych w domu parafialnym. W pierwszej kolejności będzie dotyczył sali na piętrze, nad garażami.

Zaplanowane do wykonania prace to:

- usunięcie wykładziny dywanowej oraz dwupoziomowych podestów z podłogi,
- przywrócenie jednolitego poziomu podłogi,
- przywrócenie funkcjonalności grzewczej obecnej instalacji centralnego ogrzewania,
- likwidacja starych i nieczynnych grzejników żeliwnych,
- usunięcie boazerii ze ściany południowej,
- likwidacja szafy z drzwiami przesuwными,
- demontaż oświetlenia oraz multimedków,
- izolacja i ocieplenie ściany południowo zachodniej, podłogi oraz w razie potrzeby sufitu,
- wzmocnienie i naprawa pęknięć ścian, sufitu i łączy,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowego ujęcia wody i kanalizacji,
- wymiana drzwi prowadzących do sali oraz zaplecza,
- malowanie ścian lub nałożenie tynku mozaikowego - w zależności od stanu zachowania powierzchni ścian,
- przystosowanie i wyposażenie zaplecza kuchennego,
- położenie nowej wykładziny przemysłowej pvc na podłogę,
- instalacja oświetlenia oraz multimedków,
- wyposażenie wnętrza.

Na zdjęciach obecny stan obiektu poddanego remontowi: Sala przed remontem