



wtorek, 27.01.2026

## Prace remontowe w domu parafialnym

We wtorek 27 stycznia 2026 r. rozpoczęły się prace w domu parafialnym mające na celu wzmocnienie popękanych ścian na piętrze – w sali nad garażami oraz w korytarzu.

Dzień wcześniej odbyły się oględziny, po których zdecydowano o podjęciu natychmiastowych działań naprawczych, polegających na tak zwanym klamrowaniu. Jest to technika, która polega na precyzyjnym montażu stalowych spiralnych prętów zbrojeniowych w murze, które przejmują naprężenia i przenoszą je na stabilne części konstrukcji.

Najpierw wykonuje się demontaż tynku, a następnie wycina się w murze rowki pod klamry o głębokości od 5 do 10 centymetrów. Następnie mocuje się pręty za pomocą specjalnej zaprawy. Na koniec nakłada się nowy tynk.

Więcej zdjęć tutaj [Remont domu parafialnego - wzmacnianie ścian](#)